«Бейнеу-Шымкент» магистральды газ құбырының сызбасы
Схема магистрального газопровода "Бейнеу-Шымкент"
Scheme of "Beineu-Shymkent" main gas pipeline



АКЦИОНЕРЛЕР / АКЦИОНЕРЫ /SHAREHOLDERS

KazTransGas

Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ / ЗАКАЗЧИК /CLIENT

"БЕЙНЕУ-ШЫМКЕНТ ГАЗ ҚҰБЫРЫ" ЖШС
ТОО "ГАЗОПРОВОД БЕЙНЕУ-ШЫМКЕНТ"
"BEINEU-SHYMKENT GAS PIPELINE" LLP

Мердігерлер / Подрядчики / Contractors

Желілік бөлік: Линейная часть: Linear part:	"ЧПЛПБ"(Қазақстан)" ЖШС ТОО "ЧПЛПБ"(Казахстан)" "CPPLB"(Kazakhstan)" LLP
	АҚ "МГҚК КАЗСТРОЙСЕРВИС" АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" JSC "OGCC KAZSTROYSERVICE"
«Шорнақ»/«Қараөзек» вахталық қалашығы және жөндеу-пайдалануға беру бөлімдері: Вахтовый поселок и ремонтно-эксплуатационный участок «Шорнакн»/«Караозек»: Camp and emergency response center "Shornak" / "Karaozek":	"Конти-Строй" ЖШС ТОО "Конти-Строй" "KONTI-STROY" LLP
«Аксуат» / «Сексеуіл» вахталық қалашығы және жөндеу-пайдалануға беру бөлімдері: Вахтовый поселок и ремонтно-эксплуатационный участок «Аксуат» / «Саксаульск»: Camp and emergency response center "Aksuat" / "Saksaulsk":	"СтройТехМонтаж 2030" ЖШС ТОО "СтройТехМонтаж 2030" "StroiTehMontazh 2030" LLP
«Ақбұлақ»/«Бейнеу»/«Бозой»газ өлшеу станциясы: Газоизмерительная станция «Акбулак»/«Бейнеу»/«Бозой»: Gas-measuring station "Akbulak"/"Beineu"/"Bozoi":	"ЧПЛПБ"(Қазақстан)" ЖШС ТОО "ЧПЛПБ"(Казахстан)" "CPPLB"(Kazakhstan)" LLP
	АҚ "МГҚК КАЗСТРОЙСЕРВИС" АО "НГСК КАЗСТРОЙСЕРВИС" JSC "OGCC KAZSTROYSERVICE"
	АҚ «Қазақ мұнай және газ институты» АО "Казахский институт нефти и газа" "Kazakh institute of oil and gas" JSC
Бас жобалаушы: Генеральный проектировщик: Designer:	"ЧППИ"(Қазақстан)" ЖШС ТОО "ЧППИ"(Казахстан)" "CPPE"(Kazakhstan)" LLP
Техникалық кеңесші : Технический консультант: Technical adviser:	«Бюро Веритас КИС» ЖШС ТОО «Бюро Веритас КИС» "Bureau Veritas" LLP
	«ИЛФ консалтинг» ЖШС ТОО «ИЛФ консалтинг» "ILF consulting" LLP

ББШ сипаттамасы / Explication BBSH / Экспликация ББШ

№	Атауы / Name / Наименование	Өлш.бірл. / Unit/Ед.изм.	Саны / Q-ty/Кол-во
1	Ұзындығы / Length / Протяженность	шақл/km/км	1451.8
2	Жұмыс қысымы (Құрылыстың I-кезеңі) / Working pressure (list stage of construction) / Рабочее давление (I этап строительства)	МПа/MPa	9.81
3	Жұмыс қысымы (Құрылыстың II-кезеңі) / Working pressure (llind stage of construction) / Рабочее давление (II этап строительства)	МПа/MPa	7.35
4	Газ құбырының диаметр / Diameter of gas pipeline / Диаметр газопровода	mm/мм	1067
5	ТҮОЖК (Құрылыстың I-кезеңі) / PTS (list stage of construction) /УЭПОУ (I этап строительства)	дана/pcs/шт	5
6	ТҮОЖК (Құрылыстың II-кезеңі) / PTS (llnd stage of construction) /УЭПОУ (II этап строительства)	дана/pcs/шт	1
7	Крандық жел (Құрылыстың I-кезеңі) / Valve station (list stage of construction) /Крановый узел (I этап строительства)	дана/pcs/шт	37
8	Крандық жел (Құрылыстың II-кезеңі) / Valve station (llnd stage of construction) / Крановый узел (II этап строительства)	дана/pcs/шт	10
9	Күзеттік крандық желі / protective valve station / Охранный крановый узел	дана/pcs/шт	12
10	ГТС бұрылтық / Branch to GDS / Отвод на ГРС	дана/pcs/шт	20
11	Вертолет алаңы / Helipad /Вертолетная площадка	дана/pcs/шт	19
12	ТҮОК (Құрылыстың I-кезеңі) / PTS (list stage of construction) /УЭОУ (I этап строительства)	дана/pcs/шт	2
13	ТҮОК (Құрылыстың II-кезеңі) / PTS (llnd stage of construction) /УЭОУ (II этап строительства)	дана/pcs/шт	1
14	ТҮОК (Құрылыстың I-кезеңі) / PTS (list stage of construction) /УПОУ (I этап строительства)	дана/pcs/шт	2
15	ТҮОК (Құрылыстың II-кезеңі) / PTS (llnd stage of construction) /УПОУ (II этап строительства)	дана/pcs/шт	1
16	Газ өлшеу станциясы (Құрылыстың I-кезеңі) / gas-measuring station (list stage of construction) / газоизмерительная станция (I этап строительства)	дана/pcs/шт	2
17	Газ өлшеу станциясы (Құрылыстың II-кезеңі) / gas-measuring station (llnd stage of construction) / газоизмерительная станция (II этап строительства)	дана/pcs/шт	1